

**REMONT DRUGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI WYSZOMIERZ WIELKI
OD KM 0+000,00 DO KM 1+563,00****Tabela przedmiaru robót**

| Opis robót | Ilość robót |
|---|------------------|
| Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM | |
| Poz. 1 | |
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0+000,00-1+563,00 | |
| Jednostka: km trasy | 1,5630 |
| Dział nr 2. D.04.00.00. PODBUDOWY | |
| Dział nr 2.1. D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA | |
| Poz. 2 | |
| Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni z formowaniem i zagęszczaniem poboczy. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec statyczny - samojezdne km 0+000,00-1+563,00 1563,00x5,00=7815,00 m2 | |
| Jednostka: 100 m2 | 78,1500 |
| Poz. 3 | |
| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odkład. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 5-10t (5,00x0,10-2x1,00x0,10)x1563,00=468,90 m3 | |
| Jednostka: m3 | 468,9000 |
| Dział nr 3. D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA | |
| Poz. 4 | |
| Nawierzchnie żwirowe w korycie. Warstwa grubości 20 cm km 0+000,00-1+563,00 1563,00x5,00=7815,00 m2 | |
| Jednostka: m2 | 7815,0000 |