

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w Paproci Dużej</b>					
1	45233253-7	Plac			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm			
	0101-02				
		415.50	m <sup>2</sup>	415.50	
				RAZEM	415.50
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04				
		415.5	m <sup>2</sup>	415.50	
				RAZEM	415.50
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-02				
		415.5	m <sup>2</sup>	415.50	
				RAZEM	415.50
4	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-05				
	0105-06				
		400	m <sup>2</sup>	400.00	
				RAZEM	400.00
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05				
		75.5	m	75.50	
				RAZEM	75.50
6	KNR 0-11	Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 80 mm typu 70/8 na podsypce piaskowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cementową bez pasów rozdzielczych	m <sup>2</sup>		
d.1	0326-04				
		400	m <sup>2</sup>	400.00	
				RAZEM	400.00
7	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0606-03				
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00