

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		kotłownia			
1	d.1 analiza indywidualna	wkład kominowy ze stali o wysokości 8 m	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
2	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		14,610	m ²	14,610	
				RAZEM	14,610
3	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. Płytki antypoślizgowe „R-10”	m ²		
		14,610	m ²	14,610	
				RAZEM	14,610
4	KNR 2-02 d.1 1119-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
		4,87+2,37+1,55+1+0,26	m	10,050	
				RAZEM	10,050
5	KNR 2-02 d.1 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		10,050	m	10,050	
				RAZEM	10,050
6	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		[(4,87*2)*3,5]+(3*2)*3,5	m ²	55,090	
				RAZEM	55,090
7	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		55,090	m ²	55,090	
				RAZEM	55,090
8	KNR 0-17 d.1 2609-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,10*0,90+1,730*2,150	m	5,610	
				RAZEM	5,610
9	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		55,090	m ²	55,090	
				RAZEM	55,090
10	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		55,090	m ²	55,090	
				RAZEM	55,090
11	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		55,090	m ²	55,090	
				RAZEM	55,090
12	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4,87*1,5)+(3*1,5)+(3*1,5)+(4,87*1,5)	m ²	23,610	
				RAZEM	23,610
13	KNR 2-02 d.1 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m	m ²		
		4*3,5	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
14	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		[(4,87*2)+(3*2)+(4,87*2)-1,98+(3*2)-3,60]	m ²	25,900	
				RAZEM	25,900