

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45443000-4	Wykonanie ocieplenia ścian			
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów (0.55*2+1.75*4+2.05*6+1.4*3+0.5*2)*0.3	m ² m ²		
				7.680	
				RAZEM	7.680
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - rozebranie podbitki (17.55+17.65+5.95)*0.3	m ² m ²		
				12.345	
				RAZEM	12.345
3	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenowa 2.05*1.42*6+0.98*2.05*3+0.55*1.42*2+1.75*1.42*4+0.5*0.8*2+1.4*0.45*3	m ² m ²		
				37.685	
				RAZEM	37.685
4	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (20.05*5.62+2.8*2.0*2+7.63*2.0+0.4*2*2.9+0.34*2*2.9)+(20.05*4.0)+[4.5*(6.0+8.80)/2+7.6*(8.80+4.20)/2]*2	m ² m ²		
	minus stolarka glify	-poz.3 1.42*0.14*24+2.05*0.14*6+1.75*0.14*4+0.55*0.14*2+0.45*0.14*6+0.5*0.14*2+0.8*0.14*4+2.05*0.14*6+0.98*0.14*3	m ² m ²		
				389.033 -37.685 10.727	
				RAZEM	362.075
5	KNR-W 4-01 d.1 0728-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu - skucie i uzupełnienie luźnych tynków w ilości 10% powierzchni elewacji poz.4*10%	m ² m ²		
	10% powierzchni			36.208	
				RAZEM	36.208
6	KNR AT-31 d.1 0703-01	Montaż listwy początkowej 20.05+12.1*2	m m		
				44.250	
				RAZEM	44.250
7	KNR AT-31 d.1 0101-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach (20.05*5.62+2.8*2.0*2+7.63*2.0+0.4*2*2.9+0.34*2*2.9)+(20.05*4.0)+[4.5*(6.0+8.80)/2+7.6*(8.80+4.20)/2]*2+4.20*0.1*2+6.0*0.1*2	m ² m ²		
	minus stolarka glify	-poz.3	m ²		
				391.073 -37.685	
				RAZEM	353.388
8	KNR AT-31 d.1 0102-01 glify	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach 1.42*0.14*24+2.05*0.14*6+1.75*0.14*4+0.55*0.14*2+0.45*0.14*6+0.5*0.14*2+0.8*0.14*4+2.05*0.14*6+0.98*0.14*3	m ² m ²		
				10.727	
				RAZEM	10.727
9	KNR AT-31 d.1 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły poz.7	m ² m ²		
				353.388	
				RAZEM	353.388
10	KNR AT-31 d.1 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach poz.9	m ² m ²		
				353.388	
				RAZEM	353.388
11	KNR AT-31 d.1 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach poz.8	m ² m ²		
				10.727	
				RAZEM	10.727
12	KNR AT-31 d.1 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 4.45*2+6.05*2+7.63+2.9*6	m m		
	krawędzie wypukłe narożniki okien i drzwi	1.42*24+2.05*6+1.75*4+0.55*2+0.45*6+0.5*2+0.8*4+2.05*6+0.98*3	m		
				46.030 76.620	
				RAZEM	122.650
13	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.10+poz.11	m ² m ²		
				364.115	
				RAZEM	364.115
14	KNR K-04 d.1 0106-02	Wykonanie tynków akrylowych kolorowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze drapanej poz.13	m ² m ²		
				364.115	
				RAZEM	364.115
15	ZKNR C-2 d.1 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa pod tynk mozaikowy (12.3*2+20.05)*0.3	m ² m ²		
				13.395	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13.395
16	ZKNR C-2 d.1 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm poz.15	m ² m ²	 13.395	
				RAZEM	13.395
17	KNR-W 4-01 d.1 0537-08 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - montaż parapetów (0.55*2+1.75*4+2.05*6+1.4*3+0.5*2)*0.45	m ² m ²	 11.520	
				RAZEM	11.520
18	KNR-W 4-01 d.1 0537-02 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - montaż podbitki (20.25*2+14.95*2)*0.2	m ² m ²	 14.080	
				RAZEM	14.080
19	KNR-W 2-02 d.1 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000